



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Pedro Osório	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação Passeio Avenida Alberto Pasqualine			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 05-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação com blocos de concreto no canteiro Central da Avenida Alberto	MUNICÍPIO / UF Pedro Osório/RS	BDI 1 20,19%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
Pavimentação com blocos de concreto no canteiro Central da Avenida Alberto Pasqualine, no município de Pedro Osório/RS									765.018,85		
1. Pavimentado Passeio Avenida Alberto Pasqualine									-	765.018,85	
1.1. Serviços iniciais									-	1.270,75	
1.1.1.	Composição	C01	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.22*, DE *2,0X1,125* MADESIVADA, INCLUSO MÃO DE OBRA	M	3,13	337,79	BDI 1	405,99	1.270,75	RA	
1.2. (Meio-Fio do canteiro interno)									-	139.703,40	
1.2.1.	Composição	C02	MEIO-FIO 08CM - (AQUISIÇÃO, INSTALAÇÃO E TRANSPORTE)	M	1.845,00	49,69	BDI 1	59,72	110.183,40	RA	
1.2.2.	Composição	C03	RETIRADA DE MEIO-FIO (INCLUSO MÃO DE OBRA E TRANSPORTE)	M	1.845,00	11,15	BDI 1	13,40	24.723,00	RA	
1.2.3.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	738,00	5,41	BDI 1	6,50	4.797,00	RA	
1.3. (Passeio)									-	614.320,12	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	5.966,00	2,28	BDI 1	2,74	16.346,84	RA	
1.3.2.	Composição	C04	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO TIPO UNISTEIN	M²	5.966,00	76,91	BDI 1	92,44	551.497,04	RA	
1.3.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	788,00	49,07	BDI 1	58,98	46.476,24	RA	
1.4. Limpeza Final									-	9.724,58	
1.4.1.	Composição	C05	LIMPEZA FINAL DE OBRA	M²	5.966,00	1,36	BDI 1	1,63	9.724,58	RA	

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Pedro Osório/RS

Local

terça-feira, 5 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: Diesco dos Santos Lopes

CREA/CAU: A 119164-0

ART/RRT: 0