Prefeitura Municipal de Pedro Osório
Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento Econômico e Projetos

				Custo Unitário		
Item	**Discriminação dos Serviços**	Unid	Quantidades (A)	Material e mão de obra (B)	Valor em R$ (C)=A x B	Valor Global R$ (F)= (C x D) + BDI

ORÇAMENTO PAVIMENTAÇÃO

PROGRAMA: PPI/ INTERVENÇÕES EM FAVELAS - UAS - PROVISÃO HABITACIONAL
EMPREENDIMENTO: LOTEAMENTO MUNICIPAL MODALIDADE:
CONCEDENTE: Ministério das Cidades/Caixa VALOR: R$ 45.623,25
PROPONENTE: Município de Pedro Osório
EXECUTOR: Prefeitura Municipal de Pedro Osório Área: 935,20
TIPO DE SERVIÇO: Obras viárias / pavimentação

				Custo Unitário		
Item	**Discriminação dos Serviços**	Unid	Quantidade (A)	Material e mão de obra (B)	Total Simples C=A x B	Total por Item
	TERRAPLENAGEM					
1.0	**SERVIÇOS INICIAIS**					246,77
1.1	Locação da obra	m2			-	
1.2	Corte de árvores diâmetro maior que 20 cm	UNID			-	
1.3	Destocamento e limpeza	m2			-	
1.4	Placa de Obra	m2	1,00	246,77	246,77	
2.0	**TRABALHOS EM TERRA**					177,69
2.1	Decapagem (e = 0,20 m)	m3			-	
2.2	Escavação material 1ª categoria	m3			-	
2.3	Escavação material 2ª categoria	m3			-	
2.4	Escavalção material 3ª categoria	m3			-	
2.5	Aterro compactado com material local	m3			-	
2.6	Aterro compactado com material importado	m3			-	
2.7	Regularização do subleito (através de motniveladora)	CHP	1,00	177,69	177,69	
2.8	Regularização de passeio	m2			-	
	PAVIMENTAÇÃO					
3.0	**REFORÇO**					-
3.1	Reforço do subleito material	m3			-	
4.0	**BASE**					-
4.1	Base em saibro I.S.C.	m3			-	
4.2	Base solo/brita I.S.C.	m3			-	
4.3	Base brita graduada	m3			-	
5.0	**PAVIMENTO**					39.927,13
5.1	Pavimentação primária (e= .....) Mat.	m2			-	
5.2	Pavimentação em pedra irregular	m2			-	
5.3	Pavimentação em blokret h=8cm, inclusive colchão de areia h=6cm	m2	935,20	42,26	39.521,55	
5.4	Pavimentação em asfalto T.S.D.	m2			-	
5.5	Pavimentação em asfalto T.S.T.	m2			-	
5.6	Revestimento de passeios. Mat. Saibro	m3	27,22	14,90	405,58	
6.0	**MEIO FIO**					3.220,56
6.1	Fornecimento e colocação do meio fio	m	226,80	14,20	3.220,56	
7.0	**SINALIZAÇÃO**					1.582,38
7.1	Colocação de placas	UNID	3,00	230,50	691,50	
7.2	Sinalização horizontal	m	64,00	13,92	890,88	
8.0	**ACESSIBILIDADE**					468,72
8.1	Lastro de concreto magro (esp = 5cm) para rampa	m2	24,80	18,90	468,72	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
				Total pavimentação=		45.623,25

Data: _____/____/____

_____
Responsável Técnico