

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROJETOS

Planilha Orçamentária							
SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO					Data: 17/5/2012		
OBRA: PAVIMENTAÇÃO			LOCAL: RUA ISABEL ISLOPE, PEDRO OSÓRIO				
Área Total: 2049 m ²							
RUA ISABEL ISLOPE				Área: 2049 m²			
Item	Cod. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	Unidade	Quant.	Unit.	Unit. c/ BDI	Total com BDI
1	74022/30	Relatório de ensaio de resistência à compressão - concreto (executado)	Unidade	1.00	60.77	72.92	72.92
2	73659	Ligação provisória de água	Unidade	1.00	105.25	126.30	126.30
3	75680	Locação da via	m ²	2049.00	0.15	0.18	368.82
4	74209/001	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (aquisição e assentamento)	m ²	4.00	115.00	138.00	552.00
5	74223/001	Meio-fio de concreto com 12cm	m	562.00	26.84	32.21	18100.90
6	73657	Pintura com cal hidratada 3 demãos, incluso cola (meio-fio)	m ²	168.54	5.44	6.53	1100.23
7	73864/001	Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas - Rua	m ²	2049.00	0.18	0.22	442.58
8	73764/005	Piso com blokret h= 8cm pré-fabricado, inclusive colchão de areia h= 6cm	m ²	2049.00	43.65	52.38	107326.62
9	6076	Pavimentação da calçada - camada de saibro 6 cm (fornecimento)	m ³	88.86	31.33	37.60	3340.78
10	73864/001	Nivelamento e compactação de áreas ensaibradas - Calçada de saibro	m ²	1481.00	0.18	0.22	319.90
11	73981/002	Acessibilidade - Lastro de concreto magro (esp = 5cm) para rampa	m ²	21.60	18.36	22.03	475.89
12	73954/003	Acessibilidade - Pintura látex acrílica para rampa	m ²	21.60	8.09	9.71	209.69
TOTAL ORÇAMENTO - RUA							R\$ 132.363.71
BDI UTILIZADO – 20,0%							
Garantias (0,32%), Risco (1%), Despesas financeiras (0,68%), Administração central (6%), Tributos (6%), Lucro (6%)							
Valores retirados da Tabela SINAPI (JAN/2012)							

Responsável Técnico

Arq. Milton Marcolin - CAU RS 40564-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROJETOS

Cronograma físico-financeiro					
SECRETARIA DAS OBRAS PÚBLICAS, IRRIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO URBANO			OBRA: Pavimentação	Data: 17/05/2012	
Área Total: 2049 m ²			LOCAL: RUA ISABEL ISLOPE, PEDRO OSÓRIO		
RUA ISABEL ISLOPE			Área: 2049 m²		
Item	Cod. SINAPI	DISCRIMINAÇÃO	ETAPA 1 *	ETAPA 2*	ETAPA 3 *
1	74022/30	Relatório de ensaio de resistência à compressão - concreto (executado)	72.92		
2	73659	Ligação provisória de água	126.30		
3	75680	Locação da via	368.82		
4	74209/001	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (aquisição e assentamento)	552.00		
5	74223/001	Meio-fio de concreto com 12cm		18.100.90	
6	73657	Pintura com cal hidratada 3 demãos, incluso cola (meio-fio)		1.100.23	
7	73864/001	Nivelamento e compactação de áreas ensaiadas - Rua	442.58		
8	73764/005	Piso com blokret h= 8cm pré-fabricado, inclusive colchão de areia h= 6cm	70.000.00	37.326.62	
9	6076	Pavimentação da calçada - camada de saibro 6 cm (fornecimento)		3.340.78	
10	73864/001	Nivelamento e compactação de áreas ensaiadas - Calçada de saibro		319.90	
11	73981/002	Acessibilidade - Lastro de concreto magro (esp = 5cm) para rampa			475.89
12	73954/003	Acessibilidade - Pintura látex acrílica para rampa			209.69
SUBTOTAL POR ETAPA			71.489,70	R\$ 60.188.43	R\$ 685.58

Responsável Técnico

Arq. Milton Marcolin - CAU RS 40564-7

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROJETOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO OSÓRIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PROJETOS