

MEMÓRIA DE CÁLCULO - RESUMO SINAPI MAIO/2015

PROP.: Prefeitura Municipal de Pedro Osório

OBRA : Reprogramação - drenagem urbana - recurso Ministério da Integração T.C. 563/2010

LOCAL : Praça Antônio Satta Alam, Entre Ruas Arzelindo Ferreira e Presidente Vargas Pedro Osório - RS

Dimensão: 200,00 m

ITEM	SERVIÇOS	CÁLCULO DE UNIDADES				DESENVOLVIMENTO DO CÁLCULO DE DIMENSÕES						
		UNIDADE	VARIÁVEL 1	VARIÁVEL 2	TOTAL QUANTITATIVO	COMPRIMENTO	LARGURA	ESPESSURA/ PROF.	TOTAL EM ÁREA	Coefficiente	DMT	TOTAL

SERVIÇOS A SEREM TERCEIRIZADOS

1	REPAVIMENTAÇÃO SERVIÇO EM ASFALTO - (CBUQ)	m²										
1.1	Concreto Betuminoso usinado à quente com CAP 50/70, camada de reperfilamento (e= 5 cm)	T				6,40	4,00	0,05		2,35		3,008
1.2	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6m³, descarga em vibro acabadora	T				6,40	4,00	0,05		2,35		3,008
1.3	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada	T/Km				6,40	4,00	0,05		2,35	56,00	168,448
1.4	Concreto Betuminoso usinado à quente com CAP 50/60, capa de rolamento (e= 4cm)	T				6,40	4,00	0,04		2,35		2,406
1.5	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6m³, descarga em vibro acabadora	T				6,40	4,00	0,04		2,35		2,406
1.6	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada	T/Km				6,40	4,00	0,04		2,35	56,00	134,758

Responsável Técnico

Secretária de Coord. e Planejamento

Arq. Milton Marcolin - CAU A40564-7

Arq. Miriam Gonçalves - CAU A56282-3

Pedro Osório/RS, maio de 2015.