

ORÇAMENTO (SINAPI MAIO 2015)

PROP. : Prefeitura Municipal de Pedro Osório

OBRA : Reprogramação - drenagem urbana - recurso Ministério da Integração T.C. 563/2010

LOCAL : Praça Antônio Satte Alam, Entre Ruas Arzelindo Ferreira e Presidente Vargas Pedro Osório - RS

Dimensão: 200,00 m

SERVIÇOS A SEREM TERCEIRIZADOS

ITEM	CODIGO SINAPI	Serviço	QUANT.	UNID.	VALOR S/ BDI	VALOR C/ BDI	TOTAL
1		REPAVIMENTAÇÃO - SERVIÇO EM ASFALTO - (CBUQ)					
1.1	72964	Concreto Betuminoso usinado à quente com CAP 50/70, camada de reperfilamento (e= 5 cm)	3,01	T	R\$ 129,71	R\$ 160,84	R\$ 484,13
1.2	72846	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6m³, descarga em vibro acabadora	3,01	T	R\$ 2,85	R\$ 3,53	R\$ 10,64
1.3	72843	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada	168,45	T/Km	R\$ 0,55	R\$ 0,68	R\$ 114,88
1.4	72965	Concreto Betuminoso usinado à quente com CAP 50/60, capa de rolamento (e= 4cm)	2,41	T	R\$ 158,83	R\$ 196,95	R\$ 474,65
1.5	72846	Carga, manobras e descarga de mistura betuminosa a quente, com caminhão basculante 6m³, descarga em vibro acabadora	2,41	T	R\$ 2,85	R\$ 3,53	R\$ 8,52
1.6	72843	Transporte comercial com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada	134,76	T/Km	R\$ 0,55	R\$ 0,68	R\$ 91,91
		TOTAL					R\$ 1.184,72

VALOR TOTAL SERVIÇOS TERCEIRIZADOS**R\$ 1.184,72**

Responsável Técnico

Secretária de Coord. e Planejamento

Arq. Milton Marcolin - CAU A40564-7

Arq. Miriam Gonçalves - CAU A56282-3

Pedro Osório/RS, maio de 2015.