



MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO DA RUA ONOFRE GOMES
ÁREA: 2.745,65 m²
LOCAL: RUA ONOFRE GOMES – BAIRRO BRASÍLIA
PEDRO OSÓRIO – RS

GENERALIDADES

O presente memorial tem por finalidade estabelecer as condições que presidirão a Pavimentação da Rua Onofre Gomes.

1. Placa de Obra

A placa de obra deverá ser instalada na praça localizada na Rua Onofre Gomes esquina com a Rua Marechal Floriano. O local específico será combinado com a equipe técnica da contratante.

A placa de obra deverá ser em chapa de aço galvanizado, nas dimensões 2,00 x 1,10 metros (comprimento x largura).

A contratada responsabilizar-se-á pela colocação de placas dos responsáveis técnicos pela obra, bem como dos agentes governamentais, conforme o padrão estabelecido pela contratante por ocasião do início das obras.

2. Pavimentação

2.1.1. Pavimentação em blocos de concreto Unistein

A pavimentação da Rua Onofre Gomes será feita com pavimento em blocos de concreto tipo Unistein, com espessura de 8,0cm, FCK 35MPa, e assentados sobre colchão de areia, conforme projeto.

2.1.2. Meio fio de concreto

Serão construídos meios fios de concreto moldado no local, com 0,30m de altura e 0,14m de base, FCK 15MPa, conforme projeto.

2.1.3.. Meio-Fio tipo Boca de Lobo

Serão executados meios-fios tipo boca de lobo nos locais de captação do sistema de coleta de águas pluviais existentes.

3. Limpeza Final

Limpeza final da obra, para entrega dos trabalhos, inclui a remoção do entulho, material não aproveitável e/ou de propriedade da contratada, limpeza dos canteiros e das pavimentações externas.

O fornecimento de mão de obra e equipamentos necessários para execução dos trabalhos, de forma tal a se efetivar a entrega final da obra devidamente limpa e desobstruída de todo e qualquer material estranho a mesma, é de inteira responsabilidade da contratada.

Pedro Osório, 10 de novembro de 2016.

Arq. Miriam Gonçalves – CAU A56282-3
Secretária de Coordenação e Planejamento

Arq. Milton Marcolin - CAU A21132-0
Responsável Técnico