

Item	Cód. SINAPI	Discriminação	Etapa 01	Etapa 02
1.	74209/001	Placa de Obra em chapa de aço galvanizado (aquisição e assentamento)	R\$ 1.435,03	
2.		Passeios		
2.1.		Setor 01		
2.1.1.	73948/016	Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial)	R\$ 521,66	
2.1.2.	73764/004	Pavimentação em blocos de concreto intertravado tipo Unistein, espessura 6,0 cm, FCK 35MPa, assentados sobre colchão de areia	R\$ 8.743,06	
2.1.3.	94265	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 14 cm base x 30 cm altura	R\$ 2.323,41	
2.2.		Setor 02		
2.2.1.	73948/016	Limpeza manual do terreno (com raspagem superficial)	R\$ 512,74	
2.2.2.	73764/004	Pavimentação em blocos de concreto intertravado tipo Unistein, espessura 6,0 cm, FCK 35MPa,	R\$ 8.593,48	
2.2.3.	94265	Guia (meio-fio) concreto, moldada in loco em trecho reto com extrusora, 14 cm base x 30 cm altura	R\$ 2.374,42	
3.		Instalações Elétricas		
3.1.		Setor 01		
3.1.1.		Poste de aço cônico contínuo reto, flangeado, h= 4m - com luminária 2 pétalas, fornecimento e instalação	R\$ 1.295,93	
3.1.2.	73831/002	Lâmpada vapor de mercúrio 250W - fornecimento e instalação		R\$ 91,90
3.1.3.	91926	Cabo de cobre isolado PVC 2,5mm ² - resistente a chama - fornecimento e instalação	R\$ 86,20	
3.1.4.	68069	Haste cooperweld 5/8" x 3,0 m com conector - Aterramento	R\$ 96,14	
3.1.5.	83399	Rele fotoeletrico p/ comando de iluminação externa 220v - fornecimento e instalação	R\$ 216,52	
3.1.6.	74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema - 10 a 30 A, 240V, fornecimento e instalação	R\$ 14,58	
3.1.7.	94963	Concreto FCK = 15 MPA, traço1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita1) preparo mecânico c/ beton.	R\$ 127,23	
3.2.		Setor 02		
3.2.1.		Poste de aço cônico contínuo reto, flangeado, h= 4m - com luminária 2 pétalas, fornecimento e instalação	R\$ 1.295,93	
3.2.2.	73831/002	Lâmpada vapor de mercúrio 250W - fornecimento e instalação	R\$ 91,90	
3.2.3.	91926	Cabo de cobre isolado PVC 2,5mm ² - resistente a chama - fornecimento e instalação	R\$ 145,66	
3.2.4.	74130/001	Disjuntor termomagnético monopolar padrão nema - 10 a 30 A, 240V, fornecimento e instalação	R\$ 14,58	
3.2.5.	94963	Concreto FCK = 15 MPA, traço1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita1) preparo mecânico c/ beton.	R\$ 127,23	
4.		Equipamentos Urbanos		
4.1.		Setor 01		

4.1.1.	Bancos de Concreto e Madeira		R\$	1.217,10
4.2.	Setor 02			
4.2.1.	Bancos de Concreto e Madeira		R\$	1.217,10
5.	Academia de Rua			
5.1.	Academia de rua composta por 12 equipamentos e placa		R\$	24.517,50
5.2.	Concreto FCK = 15MPa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/areia média/brita 1) preparo mecânico com betoneira		R\$	305,35
6.	Limpeza final			
6.1	Limpeza final da obra		R\$	637,19
Total por etapa			R\$	28.015,70
Total Etapas			R\$	27.986,14
			R\$	56.001,84

Data:

Novembro de 2016

Arq. Milton Marcolin - CAU A21132-0

Responsável Técnico

Arq. Miriam Gonçalves - CAU A56282-3

Secretária de Coordenação e Planejamento